Kostenberechnung nach DIN 276-1

Allgemeine Angaben

- Bauherr
  Stadtverwaltung Markkleeberg
  Rathausplatz 1
  04416 Markkleeberg

- Bezeichnung des Bauvorhabens
  Sanierung und Erweiterung Sportpark Camillo Ugi, Markkleeberg
  Errichtung Flutlichtanlage Platz 3

- Grundlagen der Kostenermittlung wie Kennwerte, Kosteneinflüsse usw.
  aktuelle Baupreise, Kostenkennwerte vergleichbarer Objekte

- Ausführungszeitraum
  -

- Aufsteller
  BAUCONZEPT® PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
  Bachgasse 2
  09350 Lichtenstein
  Telefon 03 72 04 / 670-0 | Fax 03 72 04 / 670-67
  e-Mail: info@bauconzept.com

- Ausgangspunkte für die Kostenberechnung sind:
  - Errichtung Beleuchtungsanlage für Kunstrasenspielfeld Platz 3
  - max. Beleuchtungsstärke Kunstrasenspielfeld 200 lx (Klasse II gem. DIN EN 12193)
  - 4 Masten, LPH ca. 16 m
  - Reduzierung Beleuchtungsstärke auf 75 lx möglich
  - Beleuchtung Halbfeld möglich

- Nicht enthalten sind Kosten für:
  - Entsorgung von schadstoffbelastetem Boden/Aushubmaterial

Zusammenstellung der Kosten

	Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
	Summe 100 Grundstück	0,00	
	Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen	0,00	
	Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00	
	Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	
	Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen	183.790,00	
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00	
	Summe 700 Baunebenkosten	50.151,81	
	Summe 800 Finanzierung	0,00	
	Zur Rundung	0,00	
	Gesamtkosten netto		233.941,81
	Gesamtkosten brutto (19,00 %)		278.390,75

aufgestellt Lichtenstein, den 10.01.2025
Ort, Datum

i. A. Unterschrift

BAUCONZEPT® INGENIEURE + ARCHITEKTEN
Bereich LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
BAUCONZEPT® PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
Bachgasse 2 | D-09350 Lichtenstein
Telefon 03 72 04 / 6 70-0 | Fax 03 72 04 / 6 70-299

bestätigt: (Auftraggeber)
Ort, Datum Unterschrift