

**öffentlich**

Bearbeiter: Enge, Nadine  
 Einreicher: Amt für Gebäude u.  
 Liegenschaften  
 Beteiligte: Amt für Finanzen  
 Bereiche: Amt für Soziales und Bildung

Datum	<b>Drucksachen Nr.</b> (ggf. Nachtragsvermerk)
<b>07.06.2021</b>	<b>107/2021</b>

Beratungsfolge	Termin	TOP	Beratungsergebnis Für Geg Enth			
Technischer Ausschuss öffentlich	29.06.2021					

**Betreff:**

Sachentscheidung zur Bewirtschaftung der investiven Maßnahme M-0000000363 Sportpark C. Ugi Parkplatz

**Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss beschließt die vorgestellte Variante der Parkplatz-erweiterung

- a) Mit einer Parkplatzbreite von 2,5m (Variante 1)
- b) Mit einer Parkplatzbreite von 2,8m (Variante 2)

sowie die Bewirtschaftung der Baukosten mit dem USK 56210.95100, Sportpark C. Ugi Parkplatz in Höhe von insgesamt 110.000 Euro für das Haushaltsjahr 2021.

	<b>Kontierung</b>	<b>Bezeichnung</b>
Maßnahme	M-0000000363	Sportpark C. Ugi Parkplatz
Produkt	42400110	Sportpark C. Ugi Städtelner Straße 101
SK	09605000	Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen
USK	56210.95100	Sportpark C. Ugi Parkplatz
FRK	78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 8 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

**Sachdarstellung:**

Aus der Sportstättenbilanz für die Stadt Markkleeberg aus dem Jahr 2017 ist deutlich ersichtlich, dass die Sanierung des Sportparks Camillo Ugi erforderlich ist.

Auf dem Gelände des abgerissenen Mehrzweckgebäudes ist eine Parkplatzerweiterung geplant. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Entwurfsplanung bis LP3 in Abstimmung mit den Nutzern. Die beiden favorisierten Ausführungsvarianten der Parkplatzerweiterung werden in der Anlage vorgestellt. In der Variante 1 werden 24 Stellplätze mit jeweils den gesetzlich bestimmten Mindestbreiten von 2,50 m dargestellt, während die Variante 2 bei Stellplatzbreiten von 2,80 m nur 21 Stellplätzen berücksichtigen kann. Die Anzahl der Stellplätze variiert um 3 Stück.

Die Parkplatzfläche wird dem Bestand entsprechend mit Asphalt befestigt. Vorgesehen ist ein 50 cm starker Oberbau für die Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 1 bestehend aus 4 cm Asphaltdeckschicht, 14 cm Asphalttragschicht und 32 cm Frostschutzschicht. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe in den bestehenden Regenwasserkanal, welcher auf dem Gelände des Sportparks östlich der Parkplatzerweiterung verläuft.

Die Ausführung der Baumaßnahme ist in diesem Jahr zu realisieren.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanziellen Mittel in Höhe von 110.000 Euro sind im Finanzhaushalt der Stadt Marktleeburg des Jahres 2021 für das Haushaltsjahr 2021, unter den vorgenannten Haushaltsdaten, eingestellt.

Die eingestellten Mittel sind ohne Vorsteuerabzug geplant (100% Bruttokosten).

Karsten Schütze  
Oberbürgermeister

**Anlagen:**

Ausführungsvarianten 1 + 2 DIN A3